



1-1 METSZET



2-2 METSZET

FŐBB SZERKEZETI ELEMEK JELLEMZŐ MÉRETEI:

TALPSZELEMEN: 15/15 CM
KÖZÉPSZELEMEN: 15/20 CM
SZARUFA: 12/15 CM



FŐBB SZERKEZETI ELEMEK JELLEMZŐ MÉRETEI:

KÖTŐGERENDA: 20/24 CM
TALPSZELEMEN: 14/12 CM
SZARUFA: 12/15 CM
SZÉKOSZLOP: 18/18 CM
FERDE TÁMASZ: 14/13 CM
KÖNYÖKFÁ: 12/12 CM
FOGÓPÁR: 15/6 CM

MEGJEGYZÉS:

Faanyagvédelmi szakvélemény alapján a főszeruállások és szelemenek kivételével a teljes tetőszerkezet, lécezés, cserépfedés bontandó!
Kíméletes bontás után a padlásburkoló téglá visszaépítése tervezett!
Új elemek csak I. osztályú anyagminőséggel, lág és gombamentesítés után építhetők be!
A teljes tetőszerkezet lág- és gombamentesítendő szórt technológiával

"SZILY 3" TETŐALAPRAJZ ÁTALAKÍTÁSA M=1:50

Létesítmény:	GYŐRI HITUDOMÁNYI FŐISKOLA SZOMBATHELYI KÉPZÉSI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA, ÁTALAKÍTÁSA 9700 Szombathely, Szily J. u. 3-5. HRSZ.: 6007-6008	
Megbízó:	SZOMBATHELYI EGYHÁZMEGYE 9700 Szombathely, Berzsenyi tér. 3.	
Terv fajta:	KIVITELI TERV	2017.05. M=1:50
Terv megnevezése:	TETŐ ALAPRAJZ ÁTALAKÍTÁSA	
Ellátás, építés vez. tervező:	Tóth Ernőné É1-18-0064	E03
Építész munkadar:	Tóth Marlon	
RT ENO ERV	RENÖTERV TERVEZŐ - LEBOVULÓ KFT. Szombathely, Szily J. u. 14. tel: 06-9493-401, email: info@renoterv.hu	
	EZ A TERV A RENÖTERV KFT. SZÉKELMI TULAJDONA. VÉDELMEZT A 1999. LXVIII. SZÁMÚ TV. BÜNTÖTTET. A KIVITELEZŐ KÖTELES A MÉRTEKET ELLENŐRÖZNI, ÁRAJZOLNI ÉS ELERES, VAGY ELHÁNYOLNI ESETÉN A TERVEZŐT ÉRTESÍTENI!	