RADIÁTORKÖTÉSEK



Megjegyzés:

- A fűtési hőfoklépcső te/tv = 70/55 °C.
- A fűtési vezetékek VIEGA Prestabo vékonyfalú, kívül horganyzott acélcső présidomokkal szerelve.
- A hőleadók Dunaferr Lux-uNi típusú acéllemez szelepes lapradiátorok.
- A radiátorok bekötési mérete 15x1,2 VIEGA Prestabo acélcső.
- A terven nem jelölt csővezetékek mérete egységesen 15x1,2 acélcső.
- A fűtési rendszert a sikeres nyomáspróba után SPIROTERM SENTINEL-X100 inhibitorral ellátott lágyított vízzel kell feltölteni!
- A tervezett Dunaferr LuxUni radiátorokat Danfoss RA-N radiátorszeleppel és RLV visszatérő elzáróval kell felszerelni.
- A tervezett radiátorokat a hatósági kivitelű Danfoss RAE 5054 típusú termosztátfejjel kell szerelni.
- A dilatációkon és a falakon áthaladó vezetékeket védőcsőben kell szerelni!
- A berendezések kezelési és karbantartásába leírtak mind a kivitelezés, mind a karbantartások során szigorúan betartandók!
- A kazánt csak a kezelésére kioktatott személyek kezelhetik!

SZILY JÁNOS U. 3.



SZILY JÁNOS U. 5.



HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERELVÉNYEI

GCS1 Golyóscsap
- típus: EFFEBI ASTER ACS 1/2"

GCS2 Kulccsal zárható golyóscsap
- típus: EFFEBI GALAXY LOCK 1/2"

HM Hőmennyiségmérő
- típus: SIEMENS 2WR6-0,6 ultrahangos hőmennyiségmérő
- névleges méret: 1/2" (G 3/4), l=110 mm
- névleges térfogatáram: Q_n=0,6 m³/h

KBSZ Kombinált előbeállító és beszabályozó szelep
- funkciók: nyomáskülönbség-szabályozás,
- típus: DANFOSS LENO MSV-BD 1/2"

Jelmagyarázat:

- ——— fűtési előremenő
- - - - fűtési visszatérő
- 16x2,2 / R — REHAU RAUTITAN flex műanyag cső présidomokkal szerelve
- 28x1,5 / Pr — Viega Prestabo horganyzott acélcső présidomokkal szerelve
- DANFOSS LENO MSV-BD szabályozó és elzáró szelep

KAPCSOLÓDÓ TERVEK: GF-2

Horváth Tibor e.v. 9700 Szombathely, Bárdos Alice u. 19.		
ÉPÍTTETŐ: SZOMBATHELYI EGYHÁZMEGYE 9700 SZOMBATHELY, BERZSENYI D. TÉR 3.		DÁTUM: 2017. 05. 31.
RAJZ MEGNEVEZÉSE: GYŐRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA SZOMBATHELYI KÉPZÉSI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA, ÁTALAKÍTÁSA SZOMBATHELY, SZILY JÁNOS U. 3-5. HRSZ.: 6007-6008 KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS FÖLDSZINT		RAJZSZÁM: GF-1
TERVEZŐ: Horváth Tibor G 18-0097	TERVEZŐ:	LÉPTÉK: 1:50

JELEN TERV HORVÁTH TIBOR SZELLEMI TULAJDONA!