


"SZILY 3" A-A METSZET M=1:50



"SZILY 5" B-B METSZET ÉS UDVARI HOMLOKZAT M=1:50

r1
-2 cm
-0° cm
-6 cm
-1 rfg.
-7 cm
-1 rfg.
-12 cm
-1 rfg.
-25 cm

lam. parketta habalátéttel
aljazkiegyenlítő (Mapei Novoplan)
aljazbeton
PE tech. fólia
Austrotherm AT-N100 hőszigetelés
heg. bit. vastaglemez vízszig.
vasalt aljaztálcázó Ø 8-15/15
HAMNAP Iso-drain dombornyom. lem.
tömörített kavicsagy

r1*
-2 cm
-0° cm
-6 cm
-1 rfg.
-7 cm
-12 cm
-1 rfg.
-25 cm

kerámia lapburkolat Sika Ceram500
vízszigetelő ragasztóhabarcsba ragasztva
aljazkiegyenlítő (Mapei Novoplan)
aljazbeton
PE tech. fólia
Austrotherm AT-N100 hőszigetelés
vasalt aljaztálcázó Ø 8-15/15
HAMNAP Iso-drain dombornyom. lem.
tömörített kavicsagy

r2
-2 cm
-4 cm
-1 rfg.
-4 cm
-20 cm

kerámia lapburk. ragasztva
aljazbeton
PE tech. fólia
lépéshang elleni szig.
monolit vasbeton födémlemez

r2*
-2 cm
-6 cm
-1 rfg.
-4 cm
-20 cm
-

kerámia lapburk. ragasztva
aljazbeton
PE tech. fólia
lépéshang elleni szig.
monolit vasbeton födémlemez
függesztett gk. álm.

r3
-
-1 rfg.
-2° cm
-1 rfg.
-15 cm
-15 cm
-1 rfg.
-5 cm
-1° cm

Prefa kettős állókorcalt fémlémez fedés
Tyvek Metal vízelvezető,
páraáteresztő alátétlécázat
teljes deszkázat
páraáteresztő fólia
szaruzat közle / 10 cm szálás hőszig. /
szálás hőszigetelés
páraazáró fólia
gipszkarton keretváz
RF gipszkarton burkolat

r4
-4 cm
-38 cm
-1° cm

hőszigetelő vakolat
Pth 38 N+F falazat
belső vakolat

r5
-2° cm
-vált.
-1° cm

vakolat
nm. téglafalazat
belső vakolat

r6
-3 cm
-2 cm
-

kőlap burk.
fekető habarcs
téglabolt, földém

r7
-3 cm
-2 cm
-15 cm

kőlap burk.
fekető habarcs
vb. lemez

r7*
-3 cm
-2 cm
-10 cm

kőlap burk.
fekető habarcs
vb. lemez

r8
-
-5 cm
-1 rfg.
-4 cm

parketta visszaépítve
aljazbeton
PE tech. fólia
lépéshang elleni szig.
kiselemes földém felbetonnal

r9
-4 cm
-1 rfg.
-25 cm
-1 rfg.
-20 cm

téglaburkolat visszahelyezve
védőfólia
Austrotherm AT-N100 hőszigetelés
páraazáró fólia
vb. lemez

r10
-
-
-
-
-

kettős hődfarkú cserépfedés
lécezés
ellenlécezés
páraazáró alátétfólia
szaruzat

r11
-
-
-
-

kettős hődfarkú cserépfedés
lécezés
ellenlécezés
páraazáró alátétfólia
szaruzat

r12
-4 cm
-1 rfg.
-25 cm
-1 rfg.
-23 cm

téglaburkolat visszahelyezve
védőfólia
Austrotherm AT-N100 hőszigetelés
páraazáró fólia
Fert földém

r13
-4 cm
-
-
-5 cm
-6 cm
-2 cm
-

parketta
vakpadló
feltöltés
aljazat
Isolith
homok
téglaboltozat

r14
-
-
-
-

asztalburkolat
aljazbeton
feltöltés
téglaboltozat

r15
-4 cm
-4 cm
-15 cm
-15 cm

térkö burkolat
zúzottkő ágyazat 8/16
CKT beton
tömörített kavicsagy

Létesítmény:	GYŐRI HITUDONÁNYI FŐISKOLA SZOMBATHELYI KÉPZÉSI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA, ÁTALKÍTÁSA 9700 Szombathely, Szily J. u. 3-5. HRSZ.: 6007-6008	
Megbízó:	SZOMBATHELYI EGYHÁZNEGYVE 9700 Szombathely, Berzsenyi tér. 3.	
Terv fajtaja:	KIVITELI TERV	2017.05. M=1:50
Terv megnevezése:	A-A, B-B METSZETEK ÁTALKÍTÁSA	E07
Ügyvezető, építész vez.tervező:	Tólgayei Emőke ÉI-18-0064	
Építész munkatárs:	Tólgay Marlon	
RT ENO ERV	RENÖTERV TERVEZŐ - LEBONYOLÍTÓ KFT. Szombathely, Szily J. u. 14. tel./fax: 06-93-401-401, email: renoter@renoter.hu, info@renoter.hu	
	EZ A TERV A RENÖTERV KFT. SZÉKELÉNYI TULAJDONÁRA, VÉDELMEZÉSI A 1999. LXVIII. SZÁMÚ TV. BÜNTETŐJÉN, A KIVITELEZŐ KÖTELESI A MÉRTEKEK ELLENŐRZÉSÉRE, ISMUTATÁS ÉS ELJÁRÁS, VAGY EGYHÁZTARTÁSI ESETEN A TERVEZŐI ENYELTÉSI	